PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL BERTOLDO DA SILVA
LOCAL: PRAÇA MANOEL BERTOLDO DA SILVA, S/N - CENTRO
MUNICÍPIO: Comendadro Gomes / MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UN.	QUANT.	UNIT. S/ BDI(R$)	UNIT C/ BDI (R$)	TOTAL (R$)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1,50M)-EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTRUTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	IIO-PLA-005	UN	1,00	1.109,08	1.353,08	1.353,08
1.2	MOBILIZAÇÃOEDESMOBILIZAÇÃODECONTAINER,INCLUSIVEINSTALAÇÃOETRANSPORTECOM CAMINHÃOGUINDAUTO	IIO-CON-005	UN	1,00	680,00	829,60	829,60
1.3	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PASSEIO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E DESCARTE DO MATERIAL DEMOLIDO	DEM-PIS-040	m²	1.254,85	7,42	9,05	11.356,39
1.4	DEMOLIÇÃO DE ESCADA E PATAMAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA	DEM-ALV-010	m³	34,20	100,96	123,17	4.212,41
1.5	DEMOLIÇÃO DE CRUZ EM CONCRETO NO TOPO DA TORRE PRINCIPAL	DEM-CON-020	m³	0,60	60,71	74,07	44,44
2	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS**						
2.1	PISODECONCRETOPRÉ-MOLDADO TIPO *"PAVER"*=6CM-FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM -COR CINZA ASSENTAMENTO EM TABULEIRO	OBR-VIA-216	m²	279,23	53,79	65,62	18.323,07
2.2	PISODECONCRETOPRÉ-MOLDADO TIPO *"PAVER"*=6CM-FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM -COR VERMELHA ASSENTAMENTO PERPENDICULAR AO CANTEIRO	OBR-VIA-216	UN	975,62	53,79	65,62	64.020,18
3	**RECONSTRUÇÃO DE ESCADA E PATAMAR**						
3.1	ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 40X16,5CM (exlcusive patamar superiro e respectivo aterro)	SEE-EST-055	m²	42,84	99,46	121,34	5.198,21
3.2	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA PARA O PATAMAR DA ESCADA	TER-ATE-010	m³	19,43	31,44	38,36	745,33
3.3	REVESTIMENTOS DE PATAMARES E ESPELHOS DA ESCADA EM CIMENTADO RÚSTICO	ED-9317	m²	39,52	35,18	42,92	1.696,20
4	**PINTURA DA IGREJA**						
4.1	PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA TEXTURA EM CRISTAL DE QUARTZO COM FUNDO SELADOR	PIN-SEL-005	m²	590,00	4,52	5,51	3.250,90
4.2	PINTURACOMTEXTURAACRÍLICA EM GRANILHA DE CRISTAIS COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, ED EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - COR A ESCOLHER APÓS TESTE A SER REALIZADO DURANTE A OBRA	PIN-TEX-010	m²	590,00	20,18	24,62	14.525,80
4.3	PINTURAESMALTEEMESQUADRIASDEFERRO,DUAS(2)DEMÃOS,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	PIN-ESM-005	m²	66,83	23,90	29,16	1.948,76
5	**SERIVIÇOS COMPLEMENTARES**						
5.1	RECONSTRUÇÃO DE CRUZ EM CONCRETO ARMADO NO TOPO DA TORRE PRINCIPAL	EST-CON-035	m³	0,60	429,24	523,67	314,20
5.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	LIM-GER-005	m²	590,00	5,03	6,14	3.622,60
5.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	PLA-ALU-005	UN	1,00	598,47	730,13	730,13
					Custo TOTAL		**132.171,31**
	BDI MÁXIMO ADMITIDO	**22,00%**					

ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL 5060907659/D
AUTOR DO PROJETO