

Memórias de cálculo - Centro de Saúde de Comendador Gomes - Pronto Atendimento (folha 1/2)

ÁREAS DE GRANDE INTERVENÇÃO - PISOS A DEMOLIR					
ID	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Volume demolição (m³)	Piso de regularização a executar (m²)
A1	5,88	4,46	26,22	3,93	26,22
A2	1,65	1,85	3,05	0,46	3,05
A3	3,85	2,50	9,63	1,44	9,63
A4	3,85	1,50	5,78	0,87	5,78
A5	3,85	2,30	8,86	1,33	8,86
A6	1,50	1,50	2,25	0,34	2,25
A7	2,55	3,10	7,91	1,19	7,91
A8	2,65	3,10	8,22	1,23	8,22
A9	2,55	3,10	7,91	1,19	7,91
A10	1,40	1,00	1,40	0,21	1,40
A11	1,45	3,70	5,37	0,80	5,37
A12	1,40	3,70	5,18	0,78	5,18
A13	1,20	3,70	4,44	0,67	4,44
A14	1,60	1,50	2,40	0,36	2,40
A15	1,40	1,50	2,10	0,32	2,10
A15A	4,15	3,05	12,66	1,90	12,66
A15B	1,85	3,05	5,64	0,85	5,64
A16	2,90	2,50	7,25	1,09	7,25
A17	2,90	2,50	7,25	1,09	7,25
A18	3,95	2,50	9,88	1,48	9,88
A19	2,60	1,50	3,90	0,59	3,90
A20	2,60	1,50	3,90	0,59	3,90
A21	1,40	3,35	4,69	0,70	4,69
A22	2,00	1,60	3,20	0,48	3,20
A23	3,50	3,15	11,03	1,65	11,03
TOTAL			170,08	25,51	170,08

Paredes a demolir				
ID	Comprimento (m)	Espessura (m)	Altura (m)	Volume demolição (m³)
Par. 40	2,30	0,15	3,00	1,04
Par. 41	3,10	0,15	3,00	1,40
Par. 42	1,40	0,15	3,00	0,63
Par. 43	1,40	0,15	3,00	0,63
Par. 44	1,40	0,15	3,00	0,63
Par. 45	1,45	0,15	3,00	0,65
Par. 46	1,45	0,15	3,00	0,65
Par. 47	1,60	0,15	3,00	0,72
Par. 48	3,00	0,15	3,00	1,35
Par. 49	4,60	0,15	3,00	2,07
Par. 50	2,50	0,15	3,00	1,13
Par. 51	3,95	0,15	3,00	1,78
TOTAL DE PAREDES A DEMOLIR (m³)				12,67

Paredes a construir					
ID	Comprimento (m)	Altura da parede (m)	Área de paredes (m²)	Concreto baldrame (m³)	Impermeabilização de baldrame (m²)
Par. 1	4,45	3,00	13,35	0,22	2,67
Par. 2	1,65	3,00	4,95	0,08	0,99
Par. 3	9,70	3,00	29,10	0,49	5,82
Par. 4	2,00	3,00	6,00	0,10	1,2
Par. 5	1,80	3,00	5,40	0,09	1,08
Par. 6	3,85	3,00	11,55	0,19	2,31
Par. 7	6,90	3,00	20,70	0,35	4,14
Par. 8	3,85	3,00	11,55	0,19	2,31
Par. 9	1,80	3,00	5,40	0,09	1,08
Par. 10	1,80	3,00	5,40	0,09	1,08
Par. 11	1,50	3,00	4,50	0,08	0,9
Par. 12	1,60	3,00	4,80	0,08	0,96
Par. 13	2,55	3,00	7,65	0,13	1,53
Par. 14	3,10	3,00	9,30	0,16	1,86
Par. 15	1,60	3,00	4,80	0,08	0,96
Par. 16	2,50	3,00	7,50	0,13	1,5
Par. 17	3,10	3,00	9,30	0,16	1,86
Par. 18	1,45	3,00	4,35	0,07	0,87
Par. 19	1,55	3,00	4,65	0,08	0,93
Par. 20	1,35	3,00	4,05	0,07	0,81
Par. 21	2,40	3,00	7,20	0,12	1,44
Par. 22	1,60	3,00	4,80	0,08	0,96
Par. 23	3,00	3,00	9,00	0,15	1,8
Par. 24	3,50	3,00	10,50	0,18	2,1
Par. 25	2,50	3,00	7,50	0,13	1,5
Par. 26	3,95	3,00	11,85	0,20	2,37
Par. 27	6,10	3,00	18,30	0,31	3,66
Par. 28	2,15	3,00	6,45	0,11	1,29
Par. 29	1,75	3,00	5,25	0,09	1,05
Par. 30	3,15	3,00	9,45	0,16	1,89
Par. 31	3,65	3,00	10,95	0,18	2,19
Par. 32	1,50	2,50	3,75	0,08	0,9
Par. 33	16,15	2,50	40,38	0,81	9,69
Par. 34	1,50	2,50	3,75	0,08	0,9
TOTAL			323,43	5,55	66,60

TABELA DE JANELAS						
Marca tipo	Altura (m)	Largura (m)	Reptições	Área total (m²)	Peitoril de granito (m²)	
J1	0,80	0,60	5	2,4	0,9	basculante
J3	0,80	0,80	3	1,92	0,72	2 folhas
J4	0,60	0,60	3	1,08	0,54	basculante
J5	1,10	0,95	1	1,045	0,285	2 folhas
J6	1,20	1,50	7	12,6	3,15	2 folhas
J7	1,10	0,95	3	3,135	0,855	2 folhas
J8	0,80	1,40	1	1,12	0,42	2 folhas
J10	0,60	0,40	3	0,72	0,36	basculante
TOTAL BASCULANTES (m²)				4,2	7,23	
TOTAL 2 folhas de correr (m²)				19,82		

Muro de divisa
Muro de divisa
Muro de divisa